

Annexe reprise des banchements électriques sur le territoire de la commune de Paris

Si	Si	Alors	Alors	Alors	Alors	
Choix de reprise des mobiliers existants	Fondation du totem solidaire de la fondation des points d'accroche	Possibilité de reprise du raccordement actuel au réseau ENEDIS	Possibilité de changement du coffret CREUL en coffret CIBE en travail sous tension (pas de fouille)	Quand ?	Puissance maximum du branchement	observations
oui	Non	Oui	oui	Dès reprise du totem par le titulaire	3KVA	
oui	Oui	Oui	oui	Dès reprise du totem par le titulaire	3KVA	
Non	Non	Oui	oui	Après la dépose du totem actuel	9 KVA	Le passage à une puissance de 9 KVA nécessite un espace dans le totem supérieur à celui du coffret CIBE décrit
Non	Oui	Non	Sans objet (création d'un nouveau branchement nécessaire)	Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle station	9KVA	nécessite la suppression du branchement actuel suite à la demande du prestataire actuel une coordination entre ENEDIS et le nouveau titulaire pour réaliser le nouveau raccordement dans la continuité de l'implantation de la nouvelle station la passage à une puissance de 9 KVA nécessite un espace dans le totem supérieur à celui du coffret CIBE décrit